

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia WC, sklad a knižnica (poschodie) OcÚ Mirkovce  
Objekt:

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Mirkovce

Spracoval:

Dátum: 11.2.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|   |     |            |                                                                                                         |    |         |  |  |
|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 1 | 011 | 612465113  | Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter                                                    | m2 | 173,600 |  |  |
| 2 | 011 | 612465135  | Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, jadrová omietka, hr. 10 mm | m2 | 173,600 |  |  |
| 3 | 011 | 612465182  | Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm                             | m2 | 74,800  |  |  |
| 4 | 011 | 612481119  | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                            | m2 | 74,800  |  |  |
| 5 | 011 | 632477001  | Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm        | m2 | 29,700  |  |  |
| 6 | 760 | 642942111  | Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                                  | ks | 6,000   |  |  |
| 7 | 553 | 5533194100 | Zárubňa oceľová CgU 60x197x10,2cm                                                                       | ks | 6,000   |  |  |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |     |           |                                                                                                          |    |         |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 8  | 003 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                             | m2 | 203,300 |  |  |
| 9  | 011 | 953995113 | Rohová lišta z PVC                                                                                       | m  | 58,600  |  |  |
| 10 | 013 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dížky , hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 14,800  |  |  |
| 11 | 760 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                    | ks | 6,000   |  |  |
| 12 | 760 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                           | m2 | 7,200   |  |  |
| 13 | 013 | 978013191 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t       | m2 | 164,300 |  |  |
| 14 | 013 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t                                 | m2 | 34,600  |  |  |
| 15 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                | t  | 11,750  |  |  |
| 16 | 013 | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                         | t  | 11,750  |  |  |
| 17 | 013 | 979011141 | Priplatok za každých ďalších 3.5 m (5x)                                                                  | t  | 58,750  |  |  |
| 18 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                        | t  | 11,750  |  |  |
| 19 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10)                                       | t  | 117,500 |  |  |

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia WC, sklad a knižnica (poschodie) OcÚ Mirkovce  
Objekt:

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mirkovce

Dátum: 11.2.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 20 | 013 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m        | t  | 11,750          |                 |             |
| 21 | 013 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t  | 11,750          |                 |             |

### 99 Presun hmôt HSV

|    |     |           |                                                                                              |   |        |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 22 | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 16,720 |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 721 ZTI

|    |     |       |                                                         |      |       |  |  |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------|------|-------|--|--|
| 23 | 721 | PC001 | D+M zdravotnícké inštalácie (rozvody vody, kanalizácie) | kpl. | 1,000 |  |  |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------|------|-------|--|--|

#### 725 Zdravotníka - zariadenia predmety

|    |     |            |                                                                                    |     |       |  |  |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 24 | 721 | 725110811  | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb | 4,000 |  |  |
| 25 | 721 | 725119307  | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom                               | súb | 4,000 |  |  |
| 26 | 642 | 6420142170 | WC kombinované stojace biele                                                       | ks  | 4,000 |  |  |
| 27 | 721 | 725122813  | Demontáž pisoára, -0,01720t                                                        | súb | 3,000 |  |  |
| 28 | 721 | 725129210  | Montáž pisoáru keramického                                                         | súb | 3,000 |  |  |
| 29 | 642 | 6420144090 | Pisoár bez senzora, keramika, biela                                                | ks  | 3,000 |  |  |
| 30 | 721 | 725210821  | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t             | súb | 2,000 |  |  |
| 31 | 721 | 725219401  | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                       | súb | 2,000 |  |  |
| 32 | 642 | 6420135170 | Umývadlo keramické, biele                                                          | ks  | 2,000 |  |  |
| 33 | 721 | 725819202  | Montáž ventilu nástenného                                                          | súb | 9,000 |  |  |
| 34 | 551 | 5514100500 | Ventil rohový                                                                      | ks  | 9,000 |  |  |
| 35 | 721 | 725820810  | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t                         | súb | 2,000 |  |  |
| 36 | 721 | 725829601  | Montáž batérií umývadlových                                                        | ks  | 2,000 |  |  |
| 37 | 551 | 5514670280 | Stojančekový ventil Studená chróm                                                  | ks  | 2,000 |  |  |
| 38 | 721 | 998725101  | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m                       | t   | 0,210 |  |  |

#### 763 Konštrukcie - drevostavby

|    |     |           |                                                                    |    |        |  |  |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 39 | 763 | 763135045 | Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska | m2 | 14,900 |  |  |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|

## ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia WC, sklad a knižnica (poschodie) OcÚ Mirkovce  
**Objekt:**

**Objednávateľ:** Obec Mirkovce

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Mirkovce

**Dátum:** 11.2.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 40 | 763 | 763138212   | Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 14,800          |                 |             |
| 41 | 763 | 998763101   | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                           | t  | 0,480           |                 |             |

### 766 Konštrukcie stolárske

|    |     |            |                                                                                                         |    |       |  |  |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 42 | 760 | 766662112  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 6,000 |  |  |
| 43 | 549 | 5491502040 | Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB                                            | ks | 6,000 |  |  |
| 44 | 611 | 6117103100 | Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm         | ks | 6,000 |  |  |
| 45 | 766 | 998766101  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                          | t  | 0,160 |  |  |

### 771 Podlahy z dlaždíc

|    |     |            |                                                                |    |        |  |  |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 46 | 771 | 771575109  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 14,800 |  |  |
| 47 | 597 | 5978650320 | Dlaždice keramické, rozmer 297x297x8 mm                        | m2 | 15,100 |  |  |
| 48 | 771 | 998771101  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m      | t  | 0,240  |  |  |

### 775 Podlahy vlysové a parketové

|    |     |            |                                                                                |    |        |  |  |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 49 | 775 | 775413120  | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním                 | m  | 14,600 |  |  |
| 50 | 611 | 6119800952 | Lišta soklová                                                                  | m  | 14,750 |  |  |
| 51 | 775 | 775550110  | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne  | m2 | 14,900 |  |  |
| 52 | 611 | 6119800902 | Laminátové parkety (1285x192) HDF 8 mm                                         | m2 | 15,200 |  |  |
| 53 | 775 | 775592141  | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 14,900 |  |  |
| 54 | 283 | 2837712001 | Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm                                  | m2 | 15,350 |  |  |
| 55 | 775 | 998775101  | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m           | t  | 0,130  |  |  |

### 776 Podlahy povlakové

|    |     |           |                                                                                    |    |        |  |  |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 56 | 775 | 776511810 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t | m2 | 14,900 |  |  |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|

### 781 Dokončovacie práce a obklady

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia WC, sklad a knižnica (poschodie) OcÚ Mirkovce  
Objekt:

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mirkovce

Dátum: 11.2.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 57 | 771 | 781445017   | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm | m2 | 98,800          |                 |             |
| 58 | 597 | 5976582000  | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 300x200                     | m2 | 100,780         |                 |             |
| 59 | 771 | 998781101   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                     | t  | 2,520           |                 |             |

### 783 Dokončovacie práce - nátery

|    |     |           |                                                        |    |        |  |  |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 60 | 783 | 783125230 | Nátery oceľ.konstr. syntet. jednonás. 2x s emailovaním | m2 | 12,100 |  |  |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|--|

### 784 Dokončovacie práce - maľby

|    |     |           |                                                                                                                        |    |        |  |  |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 61 | 784 | 784452261 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 89,600 |  |  |
| 62 | 784 | 784452361 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 89,600 |  |  |

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

|    |     |       |                                                            |     |       |  |  |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 63 | 921 | PC002 | D+M elektroinštalácie (rozvody, vypínače, zásuvky, svetlá) | kpl | 1,000 |  |  |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|

Celkom