

ZADANIE

Stavba: Sadové úpravy okolia OÚ Mirkovce
Objekt:

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 24.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1		Zemné práce					
1 001	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²			m ²	344,160	
2 001	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm			ks	5,000	
3 221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami , -0.40800t			m ²	12,000	
4 221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0.2600 t			m ²	17,160	
5 221	113106613	Rozoberanie betónových kociek 500x500 mm			m ²	16,790	
6 001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím			m ³	0,500	
7 001	131211119	Príplatok za ľepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3			m ³	0,500	
8 001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³			m ³	32,490	
9 001	162501122	Vodorovné premiestnenie ornice po spevnenej ceste, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m			m ³	103,250	
10 001	162501123	Vodorovné premiestnenie ornice po spevnenej ceste, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (12 km)			m ³	412,990	
11 589	5896121590	Ornica			m ³	103,250	
12 001	171201101	Uloženie ornice do násypov s rozprestretím ornice vo vrstvách a s hrubým urovnaním			m ³	103,250	
13 231	180405111	Dávavka a montáž trávniku			m ²	344,160	
14 231	183101213	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m ³			ks	364,000	
15 231	184102119	Výsadba rastlín			kpl	1,000	
16 026	0265103500	Rastliny pre výsadbu			kpl.	1,000	
17 026	026PC00	Substrát			kpl.	1,000	
18 026	026PC003	Rašelina			kpl.	1,000	

2		Zakladanie					
19 011	271533001	Násyp pod zámkovú dlažbu a asfaltový koberec so zhutnením z kameniva hrubého drveného			m ³	30,590	
20 011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20			m ³	0,500	

ZADANIE

Stavba: Sadové úpravy okolia OÚ Mirkovce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 24.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
21 011	311311911		Betón rampy prostý tr. C 16/20	m3	1,500		
22 011	311351103		Debnenie rampy jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	2,500		
23 011	311351104		Debnenie rampy jednostranné odstránenie-tradičné	m2	2,500		
24 011	311362021		Výstuž rampy, zo zvaraných sietí KARI	t	0,010		
25 015	318271004		Oplotenie z tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	9,360		
26 592	5923300300		Plotová tvárnica normál, 396x190x148 mm, sivá, PREMAC	ks	157,530		
27 592	5923300333		Plotová tvárnica 1/4, 93x190x148 mm, sivá, PREMAC	ks	2,390		
28 592	5923300363		Plotová tvárnica 3/4, 293x190x148 mm, sivá, PREMAC	ks	7,160		
29 015	318271051		Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Maclit a Preblok	m	5,200		
30 592	5921958600		Plotová krycia platňa, priebežná strieška, 400x260x55 mm, sivá brokovaná, PREMAC	ks	15,500		
5			Komunikácie				
31 221	573111111		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	214,000		
32 221	577144311		Betón asfaltový triedy 1 strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hrúbky 50mm	m2	214,000		
33 221	596911112		Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	105,600		
34 592	5922901380		Betónová dlažba	m2	106,660		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
35 221	916531112		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	177,800		
36 592	5921954660		Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	179,580		
37 221	917831512		Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	6,000		
38 592	5921958930		Palisáda 12x16,5x60 cm	ks	40,000		
39 221	919735113		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	56,000		
40 221	935111111		Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 50 cm s vyplnením maltou MC do lôžka z kameniva alebo štrkopiesku	m	10,500		

ZADANIE

Stavba: Sadové úpravy okolia OÚ Mirkovce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 24.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41 592	5922903130		Odvodňovací betónový žľab 50/25/14 cm, prehĺbenie 8 cm	ks	34,650		
42 013	961043111		Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,240		
43 013	961043111.1		Búranie chodníkov z betónu prostého, -2,20000t	m3	9,150		
44 013	962041315		Búranie múrov oplotenia z betónu prostého, hr.do 300 mm, -0,29700t	m2	3,730		
45 013	965081712.1		Búranie dlažieb schodísk keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,060		
46 013	979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,010		
47 013	979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10 km)	t	430,100		
48 013	979082111		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,010		
49 013	979082121		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (50 m)	t	430,100		
99			Presun hmôt HSV				
50 011	998011001		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	273,140		

PSV

Práce a dodávky PSV

767			Konštrukcie doplnkové kovové				
51 767	767914810		Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	38,700		
52 767	767914830		Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	5,000		
53 767	767916340		Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,8 m	m	2,000		
54 553	5535850014		Panel zo zváraných sietí plotový poplastovaný	m	2,000		
55 767	767916540		Osadenie stĺpika poplastovaného, výšky do 2,5 m	ks	2,000		
56 553	5535850008		Stĺpik poplastovaný výška 2,5 m	ks	2,000		
57 767	767920210		Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000		
58 553	5533401780		Bránka 1000x1750 mm	ks	1,000		
59 767	767920240		Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000		
60 553	5533401530		Brána 2-krídlová 4000x1750 mm	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Sadové úpravy okolia OÚ Mirkovce
Objekt:

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 24.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61 767	767920810		Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	1,000		
62 767	767920820		Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000		
63 767	998767101		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,180		

Celkom